Exterior & Garden Album

裸足で感じる。

全身で楽しむ。

自然にとけ込む

エクステリア

H 様のご要望

- 遊べるスペースを広くとりたい。
- 3台分の駐車スペース。
- 景観を生かしたデザイン。

私たちは
お子さんが裸足で
お庭を走り回る姿を
想像して、親子の時間
を大切に考えました。

お子さんが小さいうちは
砂場として。
いつかは菜園として。
2役で活躍します。



建物周りは実用性と
防犯性を考慮して
6号砕石を敷きました。
もちろん防草シートも
敷いて雑草対策もばっ
ちりです。

コウライ芝の下には山砂
を搬入しました。
比較的沈みにくいので
すぐにお庭を楽しめます。
水はけも良いので芝生が
元気に育ちますよ。

鉄木のウッドデッキは
テラス屋根との組み合わせ。
洗濯物もたくさん干せますし、
周りの柵には布団が掛けら
れます。

アプローチは洗い出し仕上げで自
然な風合いです。経年変化で濃く
なると風合いが増しますね。

鉄木製の門柱。時を刻みます。
手前には自然石敷石のアクセント。

駐車場はアスファルト舗装
です。コンクリートに比べ汚
れにくく、色が濃いので全体
が引き締まって見えまね。

隣地境界は折半です。
フェンスはメッシュフェンス
なのでお互いの景観を損
なわず、開放感があります。

Garden:Time の 仲間たちと
工事完成までのプロセス

技を魅せた職人さん達

(有)薄田の皆さん
吉澤パパ/ダイスケさん/高林兄弟
加藤大工
小金造園土木の小金さん

ひとつの工程管理が
工事の仕上がりを左右します。

だからこそ職人同士の連携が
大切になるのです。

今回のプランでは敷地内への唯一の進入路が駐車場予定部分だったため、各工事項目が重なる可能性が高く、職人同士の連携が鍵だと考えました。ワン・ステップさんは境界工事が終わり次第現場を一度抜けて、その間に山砂搬入・舗装下地工事が入りました。その後ワン・ステップさんが戻り、残りのアプローチなどの仕上げ工事を進めました。そして最後に舗装工事が入るという流れです。職人同士の見事な連携できれいに仕上げる事ができました。木工事でも加藤大工の技が素晴らしく、門柱のポストの納まりは隙間もなく見事な仕事です。締めくくりの植栽工事も小金さんの丁寧な整地できれいな庭に仕上がりました。

鉄木門袖の色の変化が楽しみですね。ライトアップでシマトネリコの葉の陰が門袖に写り、帰宅の楽しさを演出します。剪定に困ったらまず相談して下さい。



ワン・ステップさん
渾身の洗い出し仕上げ。セメントの洗い残しがなく砂利の見え方がきれいです。時とともに風合いが増すアプローチです。

〈Garden:Time から H 様へ〉

デザイナー
佐藤

一面の芝。
これもデザインの一つだと考えます。
お子さんと思いっきり走って転んで遊んで下さい。ガーデンがライフスタイルのひとつになるといいですね。

コーディネーター
新井

住まいが近い事もあり、ちょくちょく遊びに伺えそうですね。困った事があればまず相談して下さい。サポートしていきます。ありがとうございました。

代表
森

完了確認でお伺いしたときに、キジの居場所を教えて頂きありがとうございました。自然にとけ込む感じが忘れられません。また伺いたいと思います。